

เทศบาลตำบลโคกภู

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานขุดลอก

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโค่นตอนล่าง บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓

๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ขุดลอกลำห้วยโค่นมีความกว้างช่วงแรก ๑๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ ช่วงที่สองความกว้าง ๓๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ มีปริมาณดินขุดรวม ๗,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เบิกป่าปรับพื้นที่ทั้งหมด ๗๐๐ ตารางเมตร และลงท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุดๆละ ๔ ท่อน รวม ๘ ท่อน และลงท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๕ จุดๆละ ๔ ท่อน รวม ๒๐ ท่อนและลงท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๓ จุดๆละ ๔ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน และลงท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน และลงท่อ คสล.ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒ จุดรวม ๓๐ ท่อน (ลงท่อ) พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กและยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยทำคันดินส่วนที่ขุดและถมดินถนนเชื่อมลำห้วยและลูกวังพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร ๔ หน้า ๑)

๕.๒ สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวัฒนา รุ่งเรือง	รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภู	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายสนุน ดู่ไชย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายบุญเลิศ แสงผา	สัตวแพทย์	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพล ยิ่งแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู