

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกภู

สถานที่ก่อสร้าง 203 หมู่ที่ 14 บ้านหนองสำน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ฝ่าย/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู วันที่ 6/03/2561

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา				475,650.45		71,238.80	546,889.25	
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น 12"x12"	98.00	ตร.ม.	158.88	15,570.24	85.00	8,330.00	23,900.24	
	กระเบื้องเซรามิก 8"x8" ผิวหยาบ	32.00	ตร.ม.	156.45	5,006.40	85.00	2,720.00	7,726.40	
	พื้นขัดหยาบหยาบ	125.00	ตร.ม.			45.00	5,625.00	5,625.00	
	งานสุขาภิบาล								
	โถส้วมชักโครกแบบนั่งยอง	3.00	ชุด	1,411.21	4,233.63	150.00	450.00	4,683.63	
	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาท์เตอร์	3.00	ชุด	738.32	2,214.96	150.00	450.00	2,664.96	
	กระจกเงา	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	120.00	360.00	2,010.00	
	สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	395.00	1,185.00	70.00	210.00	1,395.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	ก๊อมน้ำบอวลวาล์วขนาด 1/2 นิ้ว	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	50.00	250.00	2,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1,200 ลิตร	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ้ว	5.00	ท่อน	850.47	4,252.35		-	4,252.35	
	ข้อต่อสามทาง Ø 4 นิ้ว (V)	2.00	ตัว	150.00	300.00		-	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงหน้า				527,313.03		90,773.80	618,086.83	

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 6/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกภู

สถานที่ก่อสร้าง 203 หมู่ที่ 14 บ้านหนองสำน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู วันที่ 6/03/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				527,313.03		90,773.80	618,086.83	
	ท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว	8.00	ท่อน	242.99	1,943.92		-	1,943.92	
	ข้อต่อสามทาง Ø 2 นิ้ว	3.00	ตัว	80.00	240.00		-	240.00	
	กาบต่อท่อพีวีซี	1.00	กระป๋อง	70.00	70.00	-	-	70.00	
	งานประปา								
	ท่อ พีวีซี Ø 1 นิ้ว	5.00	ท่อน	130.00	650.00		-	650.00	
	ข้อต่อสามทาง Ø 1 นิ้ว	4.00	ตัว	25.00	100.00		-	100.00	
	ข้อต่อตรง Ø 1 นิ้ว	4.00	ตัว	18.00	72.00		-	72.00	
	ข้องอ 90 องศา Ø 1 นิ้ว	3.00	ตัว	30.00	90.00		-	90.00	
	ท่อ พีวีซี Ø 1/2 นิ้ว	8.00	ท่อน	60.00	480.00		-	480.00	
	ข้อต่อตรง Ø 1/2 นิ้ว	6.00	ตัว	20.00	120.00		-	120.00	
	ข้องอ 90 องศา Ø 1/2 นิ้ว	12.00	ตัว	20.00	240.00		-	240.00	
	ข้อต่อเกลียวใน Ø 1/2 นิ้ว	15.00	ตัว	30.00	450.00		-	450.00	
	บอกลวลิ้นขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	120.00	240.00		-	240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง herein				532,008.95		90,773.80	622,782.75	

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกภู

สถานที่ก่อสร้าง 203 หมู่ที่ 14 บ้านหนองสำน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ฝ่าย/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู วันที่ 6/03/2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				532,008.95		90,773.80	622,782.75	
	งานไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์เมน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	คอมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x32 วัตต์	8.00	ชุด	1,100.00	8,800.00		-	8,800.00	
	คอมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 16 วัตต์	3.00	ชุด	580.00	1,740.00		-	1,740.00	
	สวิตช์	11.00	ชุด	50.00	550.00		-	550.00	
	ตัวรับ	6.00	ชุด	40.00	240.00		-	240.00	
	สายไฟ VHF 2x1.5 มม.	120.00	เมตร	13.00	1,560.00		-	1,560.00	
	สายไฟ VHF 2x2.5 มม.	30.00	เมตร	27.00	810.00		-	810.00	
	สายไฟ THW.1x25 มม.	30.00	เมตร	35.00	1,050.00		-	1,050.00	
	งานทาสี								
	งานสีกันสนิม	50.00	ตร.ม.	30.00	1,500.00		-	1,500.00	
	งานสีน้ำพลาสติก	270.00	ตร.ม.	23.00	6,210.00		-	6,210.00	
	งานทาสีน้ำมัน	25.00	ตร.ม.	80.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด				559,468.95		90,773.80	650,242.75	