แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต (ราคากลาง)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกกู

ประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกู หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาตามแบบ แบบมาตรฐาน ท.1-01 หนา 0.15 เมตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ ณ วันที่ มิถุนายน 2560

ที่	ประเภทงานหลัก	รวมค่างานทั้งสิ้น จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณการราคา	75,673.59	101,001.54	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F
	FACTOR F	1.3347	25,327.95	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....6..%
				ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย.....0..%
				ค่าประกันผลงาน.....0..%
				ค่าปฏิบัติงานในพื้นที่.....7..%
	รวมมูลค่าก่อสร้าง		101,001.54	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างลงเหลือ		**100,000.00**	
	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)			

[] **ขนาดเครื่องมือที่ ม่าครก / งานถนน / 180 ตารางเมตร** หมายเหตุ ใช้ราคาค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือน พฤษภาคม 2560

[] **เฉลี่ยราคาประมาณ 556 บาท / ตารางเมตร**

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนุน คุดไธย)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศรี เรืองรจิต)

ลงชื่อ ส.ต. กรรมการกำหนดราคากลาง
(ชายชัย หนองพระเนาว์)

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราคากลาง) แบบ ปร.4

สำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกกู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

บ้านโคกกู หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กว้าง 4 เมตร ความยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	งานถนลูกรัง								
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดพื้นผิว	180.00	ตร.ม.	-	-	6.50	1,170.00	1,170.00	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	140.00	1,400.00	10.00	100.00	1,500.00	
3	งานลูกรังไหล่ทาง	6.75	ลบ.ม.	140.00	945.00	50.00	337.50	1,282.50	
4	งานขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานผิวจราจรคอนกรีต								
5	งานคอนกรีต	27.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- เทคอนกรีต	180.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,000.00	9,000.00	
	- รูปตัดแบบคอร์ดเสนห์ 1	181.00	ชุด	129.90	23,511.90			23,511.90	
	- ทราย	16.20	ลบ.ม.	450.00	7,290.00			7,290.00	
	- หิน	29.45	ลบ.ม.	600.00	17,658.00			17,658.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	6.1 เหล็กคอนกรต WIRE MESH	180.00	ตร.ม.	30.00	5,400.00	5.00	900.00	6,300.00	
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR								
	- ขนาด RB 15 MM	0.002	ตัน	17,730.84	36.97	2,312.00	4.82	41.79	
	- ขนาด DB 16 MM	0.070	ตัน	16,432.65	1,155.38	2,312.00	162.56	1,317.94	
	- ขนาด RB 19 MM	0.003	ตัน	17,496.33	19.51	2,312.00	2.58	22.09	
7	โป๊ว	1.00	แผ่น	30.00	30.00	-	-	30.00	
8	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	2.70	ลิตร	30.00	81.00	20.00	54.00	135.00	
9	ทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	450.00	4,050.00	63.00	567.00	4,617.00	
10	คอนู	2.00	กก.	33.28	66.56	-	-	66.56	
11	ไม้แบบ (ใช้ 50%)	3.00	ตร.ฟ.	657.94	1,973.82	119.00	357.00	2,330.82	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**73,673.59**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนุน คุดไธย)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศรี เรืองรจิต)

ลงชื่อ ส.ต. กรรมการกำหนดราคากลาง
(ชายชัย หนองพระเนาว์)

เทศบาลตำบลโคกกู

ตำบลโคกกู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1 . ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกู หมู่ 1

2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน มีขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 45 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและรายการประมาณการของเทศบาลตำบลโคกกู รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโคกกู แผ่นที่ 2/2560 และรายการประมาณการของเทศบาลตำบลโคกกูกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร 4 หน้าที่ 1)
5.2 สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายสนุน คุดไธย ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายศรี เรืองรจิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 สิบเอกชายชัย หนองพระเนาว์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพล อ้นสนอ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกกู