

เทศบาลตำบลโคกภู
ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโหล้น หมู่ 3
๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโหล้น หมู่ 3 มีขนาดความกว้าง 3.75 เมตร ความยาว 10.50 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโคกภู เลขที่ 2/2560 และรายการประมาณการของเทศบาลตำบลโคกภูกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร ๔ หน้าที่ ๑)
 - ๕.๒ สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร ๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวัฒนา รุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภู ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๒ นายปรัชญา ยิ่งแสนภู นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ นายอภิวัฒน์ บุทองมา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพล ยิ่งแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโหล้น

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน ศพด.บ้านยางโหล้น ม.3 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน กองช่าง สำนักงาน เทศบาลตำบลโคกภู

กรมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการตามแบบ

ประมาณราคา นายสนุน ต๋อยไชย

เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ราคาวัสดุ+ค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	157,809.73	1.2708	200,544.60	Factor F
					-เงินล่วงหน้าจ่าย.....%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%
					-เงินประกันผลงานหัก...0...%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			200,544.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			200,000.00	
ตัวอักษร		สองแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสนุน ต๋อยไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(กิตติพล บัวทะลา)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสนุน ต๋อยไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายยุทธพล ยิ่งแสนภู)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

บัญชีรายละเอียดประมาณการ

ปร.4 หน้า 1/3

การก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางใต้

ที่ก่อสร้าง ภายใน ศพด.บ้านยางใต้ ม.3 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งาน กองช่าง สำนักงาน เทศบาลตำบลโคกภู

นายราดา นายสนุน ดู่ไชย

กรม กรมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการตามแบบ

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	25.00	ลบ.ม.	30.00		750	125.00	3,125.00	3,875.00
1.2 งานทรายรองพื้นฐานราก	1.50	ลบ.ม.	450.00		675.00	91.00	136.50	811.50
1.3 งานคอนกรีตหยาบฐานราก	0.50	ลบ.ม.	1,425.00		712.50	398.00	199.00	911.50
1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	25.00	ตร.ม.			-	133.00	3,325.00	3,325.00
- ค่าไม้แบบ (80%)	35.00	ตร.ม.	580.00		20,300.00		-	20,300.00
- ค่าไม้ค้ำยัน	15.00	ตัน	100.00		1,500.00		-	1,500.00
- ค่าตะปู	10.00	ก.ก.	26.00		260.00		-	260.00
1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-		-	-
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	32.00	เส้น	46.36		1,483.52		-	1,483.52
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	27.00	เส้น	99.39		2,683.53		-	2,683.53
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.24 ศก. 12 มม.	5.00	เส้น	161.57		807.85		-	807.85
- ลวดผูกเหล็ก	25.00	ก.ก.	28.00		1,848.00		-	1,848.00
รวมค่าวัสดุและแรงงานหน้า								37,805.90