

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปจ.4

สำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

บ้านหนองสำน สายป่าชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

กว้าง 4 เมตร ความยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
	งานดิน-ลูกรัง								
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	720.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,600.00	3,600.00	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	140.00	700.00	10.00	50.00	750.00	
3	งานลูกรังไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	140.00	3,780.00	50.00	1,350.00	5,130.00	
4	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
	งานผิวจราจรคอนกรีต								
5	งานคอนกรีต	108.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- เทคอนกรีต	720.00	ตร.ม.	-	-	50.00	36,000.00	36,000.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	726.00	ถุง	129.90	94,307.40			94,307.40	
	- ทราย	64.80	ลบ.ม.	450.00	29,160.00			29,160.00	
	- หิน	117.72	ลบ.ม.	600.00	70,632.00			70,632.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
	6.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	720.00	ตร.ม.	27.00	19,440.00	4.00	2,880.00	22,320.00	
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR								
	- ขนาด RB 15 MM	0.008	ตัน	18,504.67	154.33	2,312.00	19.28	173.61	
	- ขนาด DB 16 MM	0.284	ตัน	18,328.72	5,198.21	2,312.00	655.71	5,853.91	
	- ขนาด RB 19 MM	0.007	ตัน	17,495.33	117.04	2,312.00	15.47	132.51	
7	โฟม	5.00	แผ่น	20.00	100.00	-	-	100.00	
8	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	10.80	ลิตร	33.00	356.40	20.00	216.00	572.40	
9	ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	450.00	16,200.00	63.00	2,268.00	18,468.00	
10	ตะปู	7.00	กก.	33.28	232.96	-	-	232.96	
11	ไม้แบบ (คิด 50%)	13.00	ลบ.ฟ.	457.94	5,953.22	119.00	1,547.00	7,500.22	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							294,933.02	

ลงชื่อ

(นายศิริ เรืองจรัส)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายปรีชา ยังแสนภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิวัฒน์ ปู่ทองมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกภู

ประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน สายป่าชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ แบบมาตรฐาน ท.1-01 หน้า 0.15 เมตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ที่	ประเภทงานทาง	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	294,933.02 1.3624	401,816.74 106,883.73	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			401,816.74	
ปรับราคาค่าก่อสร้างลดเหลือ			400,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดบาทถ้วน				

ลงชื่อ

(นายศิริ เรืองจูรัส)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ยังแสนภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอภิวัฒน์ ปู่ทองมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโคกภู

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน (สายป่าชุมชน) หมู่ 11

๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน (สายป่าชุมชน) หมู่ 11 มีขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 180 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและรายการประมาณการของเทศบาลตำบลโคกภู

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร ๔ หน้าที่ ๑)

๕.๒ สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริ เรืองจรัส	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายปรัชญา ยังแสนภู	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายอภิวัฒน์ บู่ทองมา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพล ยังแสนภู)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู