

เทศบาลตำบลโคกภู

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3

๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 มีขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และรายการประมาณการของเทศบาลตำบลโคกภู กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร ๔ หน้าที่ ๑)

๕.๒ สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร ๕)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนุน ต่อยไชย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางสาวพนนิภา เจริญรส	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ จำสับโทสมพงษ์ บุญแสนรัมย์	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต (ราคากลาง)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกภู

ประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยางโสน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกภู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ แบบมาตรฐาน ท.1-01 หน้า 0.15 เมตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่

ที่	ประเภทงานทาง	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	78,407.28 1.3347	104,650.20 26,242.92	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			104,650.20	
ปรับราคาค่าก่อสร้างลดเหลือ			100,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนบาทถ้วน				

[] ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน / 180 ตารางเมตร

[] เฉลี่ยราคาประมาณ 556 บาท / ตารางเมตร


ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสนุน ดุ้ยไชย

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวพินิกา เจริญรส

ลงชื่อ จ.ส.ท.



กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงษ์ บุญแสนธิ

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราคากลาง)

แบบ ปร.4

สำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


บ้านยางโพน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกภู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

กว้าง 3 เมตร ความยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
	งานดิน-ลูกรัง								
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	180.00	ตร.ม.	-	-	6.50	1,170.00	1,170.00	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	140.00	1,400.00	10.00	100.00	1,500.00	
3	งานลูกรังไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	140.00	1,260.00	60.00	540.00	1,800.00	
4	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานผิวจราจรคอนกรีต								
5	งานคอนกรีต	27.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- เทคอนกรีต	180.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,000.00	9,000.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	181.00	ถุง	136.45	24,697.45			24,697.45	
	- ทราย	16.20	ลบ.ม.	450.00	7,290.00			7,290.00	
	- หิน	29.43	ลบ.ม.	600.00	17,658.00			17,658.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
	6.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	180.00	ตร.ม.	25.00	4,500.00	5.00	900.00	5,400.00	
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR				-			-	
	- ขนาด RB 15 MM	0.0027	ตัน	19,143.93	51.69	2,312.00	6.24	57.93	
	- ขนาด DB 16 MM	0.0940	ตัน	19,276.76	1,812.02	2,312.00	217.33	2,029.34	
	- ขนาด RB 19 MM	0.0022	ตัน	19,514.02	42.93	2,312.00	5.09	48.02	
7	โฟม	1.00	แผ่น	20.00	20.00	-	-	20.00	
8	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	2.70	ลิตร	30.00	81.00	20.00	54.00	135.00	
9	ทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	450.00	4,050.00	63.00	567.00	4,617.00	
10	ตะปู	3.00	กก.	33.28	99.84	-	-	99.84	
11	ไม้แบบ (คิด 50%)	5.00	ลบ.ฟ.	457.94	2,289.70	119.00	595.00	2,884.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							78,407.28	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสนุน ตูยไชย


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวพนินา เจริญรส

(ลงชื่อ) ส.ท.



กรรมการกำหนดราคากลาง

สมพงษ์ บุญแสนรัมย์