

เทศบาลตำบลโคกภู

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 15

๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และรายการประมาณการของเทศบาลตำบลโคกภูกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร ๔ หน้าที่ ๑)

๕.๒ สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรัชญา ยังแสนภู	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายอภิวัฒน์ บุทองมา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ สิบเอกสุริยะ ยะสูงเนิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพล ยังแสนภู)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต (ราคากลาง)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกภู

ประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูพาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร


ประมาณราคาตามแบบ แบบมาตรฐาน ท.1-01 หนา 0.15 เมตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2559

ที่	ประเภทงานทาง	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง FACTOR F	76,798.75 1.3347	102,503.29 25,704.54	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก.....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			102,503.29	
ปรับราคาค่าก่อสร้างลดเหลือ			100,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนบาทถ้วน				

[] ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน / 180 ตารางเมตร หมายเหตุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน มิถุนายน 2559


[] เฉลี่ยราคาประมาณ 556 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ 
นายปรัชญา ยิ่งแสนภู

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
นายอภิวัฒน์ บุทองมา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.อ. 
สุริยะ ยะสูงเนิน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราคากลาง)

แบบ ปร.4

สำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

บ้านภูพาน หมู่ที่ 15 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

กว้าง 4 เมตร ความยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
	งานดิน-ลูกรัง								
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	180.00	ตร.ม.	-	-	6.50	1,170.00	1,170.00	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	140.00	1,400.00	10.00	100.00	1,500.00	
3	งานลูกรังไหล่ทาง	6.75	ลบ.ม.	140.00	945.00	60.00	405.00	1,350.00	
4	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานผิวจราจรคอนกรีต								
5	งานคอนกรีต	27.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- เทคอนกรีต	180.00	ตร.ม.	-	-	50.00	9,000.00	9,000.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	181.00	ถุง	136.45	24,697.45			24,697.45	
	- ทหาราย	16.20	ลบ.ม.	450.00	7,290.00			7,290.00	
	- หิน	29.43	ลบ.ม.	600.00	17,658.00			17,658.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
	6.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	180.00	ตร.ม.	25.00	4,500.00	5.00	900.00	5,400.00	
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR								
	- ขนาด RB 15 MM	0.002	ตัน	19,143.93	39.92	2,312.00	4.82	44.74	
	- ขนาด DB 16 MM	0.070	ตัน	19,276.76	1,355.35	2,312.00	162.56	1,517.91	
	- ขนาด RB 19 MM	0.001	ตัน	19,514.02	21.76	2,312.00	2.58	24.34	
7	โฟม	1.00	แผ่น	20.00	20.00	-	-	20.00	
8	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	2.70	ลิตร	30.00	81.00	20.00	54.00	135.00	
9	ทรายรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	450.00	4,050.00	63.00	567.00	4,617.00	
10	ตะปู	2.00	กก.	33.28	66.56	-	-	66.56	
11	ไม้แบบ (คิด 50%)	4.00	ลบ.ฟ.	457.94	1,831.76	119.00	476.00	2,307.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							76,798.75	

ลงชื่อ

นายปรัชญา ยังแสนภู

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายอภิวัฒน์ บุทองมา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.อ.

สุริยะ ยะสูงเนิน

กรรมการกำหนดราคากลาง