

เทศบาลตำบลโคกภู

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สายบ้านนางเติ่ง-บ้านหนองคำ

๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 905,500 บาท
(เก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สายบ้านนางเติ่ง-บ้านหนองคำ อำเภอภูพาน มีความกว้าง 5 เมตร ความยาว 340 เมตรความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และรายการประมาณการของเทศบาลตำบลโคกภู

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 905,500 บาท (เก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร ๔ หน้าที่ ๑)

๕.๒ สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนุน ต่อยไชย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ จำเอกเดชณรงค์ เกษวิทย์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายธนวัฒน์ เครือบุตตี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธพล ยิ่งแสนภู)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

ใบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านางเต็ง อำเภอภูพาน - บ้านหนองคำ อำเภอกุดบาก

สถานที่ตั้งโครงการ ภายใน บ้านางเต็งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
	งานดิน-ลูกรัง								
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	1,700.00	ตร.ม.	-	-	5.00	8,500.00	8,500.00	
2	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	140.00	-	10.00	-	-	
3	งานลูกรังโหล่ทาง	51.00	ลบ.ม.	140.00	7,140.00	30.00	1,530.00	8,670.00	
4	งานดินค้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานผิวจราจรคอนกรีต								
5	งานคอนกรีต	255.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- เทคอนกรีต	1,700.00	ตร.ม.	-	-	55.00	93,500.00	93,500.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	1,668.00	ถุง	129.90	216,673.20			216,673.20	
	- ทราย	140.25	ลบ.ม.	450.00	63,112.50			63,112.50	
	- หิน	275.40	ลบ.ม.	600.00	165,240.00			165,240.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
	6.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,700.00	ตร.ม.	28.00	47,600.00	5.00	8,500.00	56,100.00	
	6.2 เหล็ก DOWEL BAR								
	- ขนาด RB 15 MM	0.016	ตัน	15,577.57	249.01	2,900.00	46.36	295.36	
	- ขนาด RB 16 MM	0.407	ตัน	19,434.83	7,917.75	2,900.00	1,181.46	9,099.21	
	- ขนาด RB 19 MM	0.012	ตัน	19,177.57	235.21	2,900.00	35.57	270.78	
7	โฟม	11.00	แผ่น	15.00	165.00	-	-	165.00	
8	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	23.00	ลิตร	27.00	621.00	10.00	230.00	851.00	
9	ทรายรองพื้น	66.30	ลบ.ม.	410.00	27,183.00	50.00	3,315.00	30,498.00	
10	ตะปู	1.00	กก.	35.00	35.00	-	-	35.00	
11	ไม้แบบ (คิด 30%)	3.75	ลบ.ฟ.	457.94	1,717.28	119.00	446.25	2,163.53	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				537,888.95		117,284.64	655,173.58	

ผู้ประมาณราคา

(นายสนุน ต้อยไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านางเต็ง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองคำ อำเภอกุดบาก

สถานที่ตั้งโครงการ ภายใน บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาตามแบบ ท1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ราคาก่อสร้างถนน	655,173.58	655,173.58	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F
				ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%
	FACTOR F	1.3822	905,580.92	เงินประกันผลงานหัก.....0...%
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด			ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
	ปรับราคาก่อสร้างลดเหลือ		905,500.00	
(ตัวอักษร)		เก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน		

[] ขนาดหรือเนื้อที่ อาคาร / งานถนน / ตารางเมตร หมายเหตุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือน สิงหาคม 2560

[] เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา

(นายสนุน ค่อยไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจ

(นายสนุน ค่อยไชย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จ.อ.

(กิตติพล บัวทะลา)

ปลัดเทศบาล อนุมัติ

(นายยุทธพล ช่างแสนภู)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู