

เทศบาลตำบลโคกภู
ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาธงชาติประจำเทศบาล ภายในเทศบาลตำบลโคกภู

๒. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างเสาธงชาติประจำเทศบาล ภายในเทศบาลตำบลโคกภู
ก่อสร้างเสาธงแบบมีฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 4.00 เมตร x 10.00 เมตร หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลโคกภู เลขที่3/2560 และรายการ
ประมาณการของเทศบาลตำบลโคกภู

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง (ปร ๔ หน้าที ๑)

๕.๒ สรุปผลบัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศิริ เรืองจรัส	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายปรัชญา ยังแสนภู	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ สิบเอกสุริยะ ยะสูงเนิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

ใบประมาณการก่อสร้างเสาธงชาติ (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.4

สำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน ก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 11.00 เมตร

ภายในเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
	<u>งานดิน-ลูกรัง</u>								
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดดินเดิม	20.00	ตร.ม.		-	10.00	200.00	200.00	
2	งานดินถม ดินซุด	25.00	ลบ.ม.	30.00	750.00	99.00	2,475.00	3,225.00	
	<u>งานคอนกรีต</u>								
4	งานคอนกรีต	10.80	ลบ.ม.	-	-	498.00	5,378.40	5,378.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	72.00	ถุง	129.90	9,352.80		-	9,352.80	
	- ทราย	16.00	ลบ.ม.	450.00	7,200.00		-	7,200.00	
	- หิน	22.00	ลบ.ม.	600.00	13,200.00		-	13,200.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	5.1 เหล็กตะแกรง WIRE MESH	52.00	ตร.ม.	30.00	1,560.00	5.00	260.00	1,820.00	
	5.2 เหล็กเส้น				-		-	-	
	- ขนาด RB 6 MM	0.080	ตัน	19,928.66	1,594.29	4,100.00	328.00	1,922.29	
	- ขนาด RB 9 MM	0.050	ตัน	19,165.98	958.30	4,100.00	205.00	1,163.30	
	- ขนาด DB 12 MM	0.030	ตัน	17,784.49	533.53	3,300.00	99.00	632.53	
	5.3 ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	32.71	130.84		-	130.84	
6	งานเสาธงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
7	งานตกแต่งผิวพื้นคอนกรีต	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
8	งานสี	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
9	ไม้แบบ (คิด 50%)	2.00	ลบ.ฟ.	411.20	822.40		-	822.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							76,547.57	

ลงชื่อ

(นายศิริ เรืองจรัส)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ยังแสนภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.อ.

(สุริยะ ยะสูงเนิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (กำหนดราคากลาง)

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาชิงช้า ภายในเทศบาลตำบลโคกภู

เจ้าของ-กองช่าง เทศบาลตำบลโคกภู กรมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน งานโครงสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ มีนาคม 2560

ที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง FACTOR F	76,547.57 1.3074	100,078.29	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง			100,078.29	
ปรับราคาค่าก่อสร้างลดเหลือ			100,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนบาทถ้วน		

ลงชื่อ

(นายศิริ เรืองจรัส)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายปรัชญา ยังแสนภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.อ.

(สุริยะ ยะสูงเนิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง